

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, remont przewodów kominowych oraz remont balkonów od strony północnej przy ul. Grunwaldzkiej 7, 37-500 Jarosław**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1.2</b>		<b>Balkony</b>		
1.2.1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. Do 10 m.	m2	60,00
1.2.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	60,00
1.2.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	12,00
1.2.4	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm - posadzki	m3	0,48
1.2.5	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m	11,32
1.2.6	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie obróbek gzymsu z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,11
1.2.7	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z płyty balkonu	m2	9,90
1.2.8	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0,36
1.2.9	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0,36
1.2.10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przyręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	3,02
1.2.11	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	3,02
1.2.12	analiza indywidualna	Utylizacja złomu i gruzu	t	6,40
1.2.13	analiza indywidualna	Demontaż klimatyzatorów	kpl.	2,00
<b>2.3</b>		<b>Balkony</b>		
2.3.1	KNR-W 7-12 0110-04	Czyszczenie strumieniowo-ściernie do drugiego stopnia czystości belek nośnych	m2	1,56
2.3.2	KNNR 2 1403-01	Dwukrotne malowanie belek nośnych farbą antykorozyjną	szt.	1,56
2.3.3	KNNR 7 0206-02	Konstrukcje stalowe pod montaż tralek	t	0,24
2.3.4	analiza indywidualna	Balustrada z żywicy - słupki	szt.	6,00
2.3.5	analiza indywidualna	Balustrada z żywicy - tralki	szt.	40,00
2.3.6	analiza indywidualna	Tralki balustrady z żywicy - parapety	m	15,60
2.3.7	analiza indywidualna	Tralki balustrady z żywicy - cokoły	m	15,60
2.3.8	KNNR 2 1301-02	Pochwyty ze stali neirdzewnej	m	31,80
2.3.9	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki balustrady i płyty balkonowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej 0,70 mm	m2	6,37
2.3.10	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - profilowanie płyty balkonowej	m2	3,00
2.3.11	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostr. gr. 20 mm	m2	12,00
2.3.12	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m2	12,00
2.3.13	KNNR 2 0601-02	Izolacje hydroizolacyjne powierzchni poziomych powłokowe	m2	12,00
2.3.14	KNNR 2 1209-02	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m2	12,00
2.3.15	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wymiarach 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m	31,08
2.3.16	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Mycie od spodu - powierzchnie poziome od spodu balkonu	m2	9,90
2.3.17	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome od spodu balkonu	m2	9,90
2.3.18	NNRNKB 202 2609-05	Warstwa siatki z klejem od spodu balkonu	m2	9,90
2.3.19	KNNR 2 1004-01	Tynki nakładane ręcznie - faktura nakrapiana - od spodu balkonu	m2	9,90
2.3.20	KNNR 2 1004-01 analogia	Sztukaterie na płycie balkonu i gzymsu	m2	10,13
2.3.21	analiza indywidualna	Konsole z żywicy od spodu	szt.	6,00
2.3.22	KNNR 2 1405-02	Malowanie balustrad i konsoli farbami silikonowymi	m2	17,55

2.3.23	analiza indywidualna	Ponowny montaż klimatyzatorów wraz z napełnieniem instalacji	kpl.	2,00
<b>4.1</b>		<b>Formalności-pas drogowy</b>		
4.1.1	analiza indywidualna	Formalności i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	kpl.	1,00
4.2.1	analiza indywidualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu	kpl.	1,00