
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4	Tynkowanie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, budowa masztu flagowego, agregatu prądotwórczego, wiaty śmietnikowej i carportów, rozbiórka budynków garażowych, remont budynku Starostwa - Etap I

ADRES INWESTYCJI: 180401_1,0005. 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1053/3, 1053/4, 1053/5 oraz część dz. nr 1060/12

NAZWA INWESTORA: Powiat Jarosławski

ADRES INWESTORA: Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana inż. Patryk Kwartnik

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

31.03.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
1.1		Hydroizolacja grubowarstwowa od zewnętrznej strony ścian kanału osuszającego			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Zajęcie pasa ruchu- chodnik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		72 + 18,8 + 23,3 + 40,7 + 24,3 + 27,3 + 17 * 1,5 + 14 * 1,5	m2	252,900	
				RAZEM	252,900
3 d.1.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2		
		72 + 18,8 + 23,3 + 40,7 + 24,3 + 27,3 + 17 * 1,5 + 14 * 1,5	m2	252,900	
				RAZEM	252,900
4 d.1.1	KNR 4-01 0103-05 analogia	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m3		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 1,5 * 2,8	m3	543,438	
				RAZEM	543,438
5 d.1.1	KNR 1 0316-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
6 d.1.1	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża /ściany fundamentowe/	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3,0	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
7 d.1.1	KNR 9-23 0101-02 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża pod izolację bitumiczną - powierzchnie porowate	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
8 d.1.1	KNR AT-26 0102-02 analogia	Grunтовanie natryskowe preparatem rozcieńczonym z wodą 1:1 na głębokość 1,0m	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
9 d.1.1	KNR AT-40 0402-02 analogia	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - szlam wodoszczelny - nakładana ręcznie	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
10 d.1.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą wodoszczelną - warstwa gr. 1 cm	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
11 d.1.1	KNR 2-02 0603-09 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu bitumiczno-polimerowego - pierwsza warstwa	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 0603-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu bitumiczno-polimerowego - druga i następna warstwa	m2		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 3	m2	388,170	
				RAZEM	388,170
13	KNR 2-01 0230-02 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
		(12,08 + 12,04 + 1,96 + 1,09 + 15,11 + 1,11 + 2,11 + 12,08 + 14,60 + 12,08 + 1,7 + 1,0 + 15,03 + 1,0 + 9,4 + 17,0) * 1,5 * 2,8	m3	543,438	
				RAZEM	543,438
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		17 * 1,5 + 14 * 1,5	m2	46,500	
				RAZEM	46,500
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odbudowa chodnika w pasie drogowym	m2		
		17 * 1,5 + 14 * 1,5	m2	46,500	
				RAZEM	46,500
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(72 + 18,8 + 23,3 + 40,7 + 24,3 + 27,3) * 0,2	m3	41,280	
				RAZEM	41,280
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		(72 + 18,8 + 23,3 + 40,7 + 24,3 + 27,3) * 0,2	m3	41,280	
				RAZEM	41,280
2		TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
18	NNRNKB 202 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynku	m2 rzutu		
		3 + 7,5	m2 rzutu	10,500	
				RAZEM	10,500
19	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
20	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 30% powierzchni ścian	m2		
	Elewacja	(15,3 * 16,5) * 30%	m2	75,735	
				RAZEM	75,735
21	KNR 0-25 0101-01 analogia	Mycie całości elewacji wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
	Elewacja	15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
22	KNR 0-33 0125-01 analogia	Gruntowanie całości podłoża środkiem	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
23	KNR 19-01 0801-02 kalk.p/analogię	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej-przyjęto 30 % całej powierzchni ściany	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Elewacja	(15,3 * 16,5) * 30%	m2	75,735	
				RAZEM	75,735
24 d.2	KNR AT-31 0703-01 analogia	Montaż listwy początkowej - profil elewacyjny startowy z kapinosem wraz z robotami towarzyszącymi	m		
		15,3	m	15,300	
				RAZEM	15,300
25 d.2	KNR 0-23 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
26 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
27 d.2	KNR K-04 0104-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem wraz z robotami towarzyszącymi	m		
		16,5 * 2 + 16,0 * 2	m	65,000	
				RAZEM	65,000
28 d.2	KNR AT-31 0503-01 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach wraz z robotami towarzyszącymi	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
29 d.2	KNR AT-31 0503-03 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
30 d.2	analiza indywidualna	Odtworzenie ryciny herbu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 20 m	m2		
		15,3 * 16,5	m2	252,450	
				RAZEM	252,450
31' d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowania /przyjęto skład zespołu roboczego = 5 w/g KNR 2-02 T.9923/06, wsp. przestoju 0,84 w/g T. 9924/01 ; C=833 r-g/5 x 0,84 = 196 m-g	m-g		
		196	m-g	196,000	
				RAZEM	196,000
3		UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W TYNKACH RENOWACYJNYCH			
32 d.3	NNRNKB 202 1621-03	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynku	m2 rzutu		
		3 + 3 + 3	m2 rzutu	9,000	
				RAZEM	9,000
33 d.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,2 * 2,2 * 72 + 1,2 * 2,2 * 9 * 3	m2	261,360	
				RAZEM	261,360
34 d.3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		(10,4 * 14,4) + (14 * 14,4) + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4) + (14 * 14,4) + (12,9 * 14,4) + (10,4 * 14) + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4)	m2	1 677,760	
				RAZEM	1 677,760

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto od 20% do 40 % powierzchni ścian	m2		
	Elewacja	$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 40\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) * 30\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) * 40\% + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29) * 20\%$	m2	401,864	
				RAZEM	401,864
36 d.3	KNR 0-25 0101-01 analogia	Mycie całości elewacji wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
	Elewacja	$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29)$	m2	1 400,650	
				RAZEM	1 400,650
37 d.3	KNR 0-33 0125-01 analogia	Grunтовanie całości podłoża środkiem - przyjęto od 20% do 40 % całej powierzchni ściany	m2		
		$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 40\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) * 30\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) * 40\% + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29) * 20\%$	m2	401,864	
				RAZEM	401,864
38 d.3	KNR 19-01 0801-02 kalk.p/analogię	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III tynkiem - - przyjęto od 20% do 40 % całej powierzchni ściany	m2		
		$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 40\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) * 30\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) * 40\% + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29) * 20\%$	m2	401,864	
				RAZEM	401,864
39 d.3	KNR 4-01 0732-02 kalk.p/analogię	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki	m		
		$10,4 * 3 * 40\% + 14 * 3 * 30\% + (5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 3 * 30\% + 14 * 3 * 30\% + 12,9 * 3 * 40\% + 10,4 * 3 * 20\% + (4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 3 * 20\%$	m	100,170	
				RAZEM	100,170
40 d.3	KNR 19-01 0819-03	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 20 cm nałożenie szybkowiążącej, gruboziarnistej zaprawy - Uzupełnienie gzymsów	m		
		$(10,4 * 5) * 40\% + (14 * 4) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 5) * 30\% + (14 * 5) * 30\% + (12,9 * 5) * 40\% + (10,4 * 5) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 5) * 20\%$	m	162,750	
				RAZEM	162,750
41 d.3	KNR 19-01 0819-03	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 20 cm, nałożenie szybkowiążącej, cienkoziarnistej zaprawy-Uzupełnienie gzymsów	m		
		$(10,4 * 5) * 40\% + (14 * 4) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 5) * 30\% + (14 * 5) * 30\% + (12,9 * 5) * 40\% + (10,4 * 5) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 5) * 20\%$	m	162,750	
				RAZEM	162,750

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.3	KNR 2-02 2009-01 kalk.p/analog ię	Wykonanie szpachlowania mineralną szpachlówką całości powierzchni ścian i boni	m2		
		$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 40\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) * 30\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) * 40\% + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29) * 20\%$	m2	401,864	
				RAZEM	401,864
43 d.3	KNR BC-02 0619-01 + KNR BC-02 0619-02 kalk.p/analog ię	Grunтовanie całej powierzchni elewacji, farba podkładową	m2		
		$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 40\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) * 30\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) * 40\% + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29) * 20\%$	m2	401,864	
				RAZEM	401,864
44 d.3	KNR BC-02 0619-01 kalk.p/analog ię	Malowanie końcowe barwionymi farbami silikonowymi w kolorach projektu kolorystyki-pierwsza i druga warstwa	m2		
		$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 40\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) * 30\% + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) * 30\% + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) * 40\% + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) * 20\% + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29) * 20\%$	m2	401,864	
				RAZEM	401,864
45 d.3	KNR BC-02 0619-02	Malowanie końcowe barwionymi farbami silikonowymi w kolorach projektu kolorystyki-druga warstwa na całości ścian	m2		
		$(10,4 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2 - 1,2 * 2,2 * 22) + (14 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 9) + (12,9 * 14,4 - 1,2 * 2,2 * 12) + (10,4 * 14 - 1,2 * 2,2 * 9) + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5 - 1,2 * 2,2 * 29)$	m2	1 400,650	
				RAZEM	1 400,650
46 d.3	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 20 m	m2		
		$(10,4 * 14,4) + (14 * 14,4) + ((5 + 1,1 + 13,4 + 1,1 + 5,1) * 14,4 - 1,5 * 3,5 * 2) + (14 * 14,4) + (12,9 * 14,4) + (10,4 * 14) + ((4,9 + 1 + 13,1 + 1 + 9,4) * 14,4 - 1,5 * 3,5)$	m2	1 662,010	
				RAZEM	1 662,010
46' d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowania /przyjęto skład zespołu roboczego = 5 w/g KNR 2-02 T.9923/06, wsp. przestoju 0,84 w/g T. 9924/01 ; C=1721 r-g/5 x 0,84 = 410 m-g	m-g		
		410	m-g	410,000	
				RAZEM	410,000
4		WYMIANA KOSTKI NA PŁYTCIE ODBOJOWEJ ORAZ CHODNIKACH PROWADZĄCYCH DO BUDYNKU			
47 d.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		$11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1 + 10,6$	m	141,500	
				RAZEM	141,500
48 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		$(11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1 + 10,6) * 0,4 * 0,4$	m3	22,640	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,640
49 d.4	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1 + 10,6	m	141,500	
				RAZEM	141,500
50 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- krawężnik	m3		
		(11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1 + 10,6) * 0,4 * 0,4	m3	22,640	
				RAZEM	22,640
51 d.4	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1 + 10,6	m	141,500	
				RAZEM	141,500
52 d.4	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1,5 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.4	KNR 2-31 0404-07	Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		4,9 + 2	m	6,900	
				RAZEM	6,900
54 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		23,3 + 40,7 + 24,3 + 27,3 + 72 + 18,8	m2	206,400	
				RAZEM	206,400
55 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		23,3 + 40,7 + 24,3 + 27,3 + 72 + 18,8	m2	206,400	
				RAZEM	206,400
56 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1) * 0,4 * 0,4	m3	20,944	
				RAZEM	20,944
57 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		(11 + 1,5 + 1,3 + 17,5 + 11 + 11 + 26,7 + 14,7 + 21,7 + 3,4 + 4,9 + 3,1 + 3,1) * 0,4 * 0,4	m3	20,944	
				RAZEM	20,944
5		WYMIANA PŁYT Z PIASKOWCA			
58 d.5	KNR 4-04 0505-02	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych - Rozebranie płyt z piaskowca z kanału osuszającego i studzienek odwadniających.	m2		
		1,6 * 5 + 1,6 * 8	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
59 d.5	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne ścian - mury gładkie	m2		
		1,5 * 5 + 1,5 * 8	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
60 d.5	KNR AT-22 0203-09 analogia	Okladziny ścienne z płyt z kamieni kamiennych	m2		
		36,4 + 1,6 * 5 + 1,6 * 8	m2	57,200	
				RAZEM	57,200
61 d.5	ZKNR C-2 0517-07	Spoinowanie płyt kamiennych	m2		
		36,4 + 1,6 * 5 + 1,6 * 8	m2	57,200	
				RAZEM	57,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.5	KNR BC-02 0129-05 analogia	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem - powierzchnie z kamienia	m2		
		36,4 + 1,6 * 5 + 1,6 * 8	m2	57,200	
				RAZEM	57,200
6		WYMIANA NAWIERZCHNI NA NOWĄ MASĘ BITUMICZNĄ			
63 d.6	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
64 d.6	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
65 d.6	KNR 2-31 0802-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 4 cm	m2		
		461 + 199	m2	660,000	
				RAZEM	660,000
66 d.6	KNR 2-31 0117-01	Wyrównanie istejacej podbudowy z kruszywa łamanego	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
67 d.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
68 d.6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
69 d.6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
70 d.6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2		
		261 + 199	m2	460,000	
				RAZEM	460,000
71 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(261 + 199) * 0,08	m3	36,800	
				RAZEM	36,800
72 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		(261 + 199) * 0,08	m3	36,800	
				RAZEM	36,800
7		LIKWIDACJA GAZONÓW OD STRONY POŁNOCNEJ			
73 d.7	analiza indywidualna	Rozbiórka gazonów	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.7	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
	utwardzenie	9 * 2 + 1,5 * 2	m	21,000	
				RAZEM	21,000
75 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- krawężnik	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	utwardzenie	$(9 * 2 + 1,5 * 2) * 0,4 * 0,4$	m3	3,360	
				RAZEM	3,360
76 d.7	KNR 2-31 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	utwardzenie	$9 * 2 + 1,5 * 2$	m	21,000	
				RAZEM	21,000
77 d.7	KNR 2-31 0404-07	Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		$1,5 * 4$	m	6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.7	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne	m3		
		$9,5 * 0,7 * 2 * 0,2$	m3	2,660	
				RAZEM	2,660
79 d.7	KNR 4-01 0108-11	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$11,2 * 1 * 2 * 0,8$	m3	17,920	
				RAZEM	17,920
80 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		$11,2 * 1 * 2 * 0,8$	m3	17,920	
				RAZEM	17,920
8		MONTAŻ MASZTU FLAGOWEGO			
81 d.8	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.III)	dół.		
		1	dół.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.8	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe okrągłe żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m3		
		$0,2 * 1,2$	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
83 d.8	analiza indywidualna	Dostawa montaż masztu flagowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		NOWE NASADZENIA - Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i ul. Kasprowicza oraz przy pomniku od strony ul. Kasprowicza			
84 d.9	KNP1 1203-01 1203-01.01 analogia	Karczowanie drzew o śr. 16-20 cm - drewno miękkie	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
85 d.9	KNP1 1223-02.01 1223-02.01	Kopanie dołów o śr. 0.3 m i głębokości 0.3 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.III w terenie płaskim	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
86 d.9	KNP 01 1223-02.03	Kopanie dołów o śr. 0.7 m i głębokości 0.7 m pod drzewa i krzewy w glebie kat.III w terenie płaskim	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
87 d.9	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		200	szt.	200,000	
				RAZEM	200,000
88 d.9	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		10	szt.	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10				RAZEM	10,000
89 d.10	KNR 4-01 0511-03 analogia	WYMIANA ZADASZENIA PRZED WEJSCIEM Rozebranie pokrycia z płyt poliwęglanowych	m2		
		3,5 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
90 d.10	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne elementów stalowych	m2		
		3,5 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
91 d.10	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów stalowych	m2		
		3,5 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
92 d.10	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		3,5 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
93 d.10	KNR AT-09 0102-01 analogia	Mata strukturalna	m2		
		3,5 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
94 d.10	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m2		
		3,5 * 2	m2	7,000	
				RAZEM	7,000